




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายบ้านนายนำพล คชา นุภาพ เชื่อมขยายข้างป้อม ปตท. ถึงถนนตัดคันคลองชลประทาน บ้านปงวัง หมู่ที่ ๖ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง ๑.๒๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๖๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๔.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยกำหนด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๐๗,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายบ้านนายนำพล คชา นุภาพ เชื่อมขยายข้างป้อม ปตท. ถึงถนนตัดคันคลองชลประทาน บ้านปงวัง หมู่ที่ ๖ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง ๑.๒๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๖๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยกำหนด
๕. วันที่กำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๘๐๗,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.๔
 - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.๕
 - ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายภูเบศ บรรณวัฒน์
 - ๗.๒ นายพงศกร คำมาโต
 - ๗.๓ นายอดิเรก ใจแก้ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 (นายภูเบศ บรรณวัฒน์) ประธานกรรมการ	 (นายพงศกร คำมาโต) กรรมการ	 (นายอดิเรก ใจแก้ว) กรรมการ
--	--	---

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายบ้านนายนำพล คชานุภาพ เชื่อมขยายข้างป้อม ปตท.

ถึงถนนตัดคันคลองชลประทาน บ้านปวงวัง หมู่ที่ 6 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ขนาดกว้าง 1.20 - 4.00 เมตร ยาวรวม 645.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,124.00 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

ราคาน้ำมันที่ 31.94 บาท/ลิตร

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานขุดปรับแต่งพื้นที่และชนทั้ง	ลบ.ม.	1,124.00	3.13	3,518.12	1.3642	4.27	4,799.42
2	งานขุดรื้อดินเดิมและชนทั้ง	ลบ.ม.	124.00	19.00	2,356.00	1.3642	25.92	3,214.06
3	งานหินคลุกไหลทาง(0.00-0.50 ม.)	ลบ.ม.	58.00	399.00	23,142.00	1.3642	544.32	31,570.32
4	ทรายปรับระดับ	ลบ.ม.	56.00	379.00	21,224.00	1.3642	517.03	28,953.78
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูป	ลบ.ม.	169.00	2,308.00	390,052.00	1.3642	3,148.57	532,108.94
	ลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม.							
6	เหล็กตะแกรง wrie mash	ตร.ม.	1,124.00	50.00	56,200.00	1.3642	68.21	76,668.04
7	เหล็ก RB 19 มม.	กก.	362.18	23.59	8,543.83	1.3642	32.18	11,655.49
8	ไม้แบบคึดตามยาว	ม.	645.00	11.50	7,417.50	1.3642	15.69	10,118.95
9	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	ตร.ม.	97.00	133.00	12,901.00	1.3642	181.44	17,599.54
10	ค่าวัสดุยานวรอยต่อ	ลิตร	396.00	40.00	15,840.00	1.3642	54.57	21,608.93
11	ค่าตัดรอยต่อและหยอดยาง	ม.	634.00	22.01	13,954.34	1.3642	30.03	19,036.51
12	งานท่อ พีวีซี.ศก. 2"ชั้น 8.5	ม.	520.00	67.05	34,866.00	1.3642	91.47	47,564.20
13	ข้อต่อ พีวีซี.ศก. 2"x1/2"ชั้น 13.5	อัน	12.00	93.43	1,121.16	1.3642	127.45	1,529.49
14	บอลวาล์ว พีวีซี. ศก 2"	อัน	4.00	236.03	944.12	1.3642	321.99	1,287.97
15	งานท่อ พีวีซี.ศก. 1/2"ชั้น 8.5	ม.	40.00	19.77	790.80	1.3642	26.97	1,078.81
	รวมเป็นเงิน				592,870.87			808,794.44

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 592,870.87

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

3 ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด = 808,794.44

ขอรับงบประมาณเพียง

807,000.00

แปดแสนเจ็ดพันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายภูเบศ บรรณวัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพงศกร คำมาโต)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอดิเรก ใจแก้ว)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน