



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานพัสดุ) โทร. ๑๔

ที่ ลป ๗๒๔๐๒/๑๙

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้างทางเว็บไซต์ของทางองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

ด้วยงานพัสดุ ได้รับราคากลางจากคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างก่อสร้าง ได้แก่

๑. จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านเลขที่ ๒๓๒ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยกำหนด งบประมาณ ๔๓๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ดังนั้น จึงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานดังกล่าวตามตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางศรีบาล คงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย.....

(นายสมพร สติแน่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย.....

(นายสมพร สติแน่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านเลขที่ ๒๓๒ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยกำหนด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓๓,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านเลขที่ ๒๓๒ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยกำหนด
๕. วันที่กำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๓๓,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างทาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายภูเบศ บรรณวัฒน์
- ๗.๒ นายพงศกร คำมาโต
- ๗.๓ นายอดิเรก ใจแก้ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายภูเบศ บรรณวัฒน์)
ประธานกรรมการ



(นายพงศกร คำมาโต)
กรรมการ



(นายอดิเรก ใจแก้ว)
กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านเลขที่ 232 บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย กองช่าง ฝ่ายประมาณราคา

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นทางเดิม (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	700.00	3.63	2,541.000	1.3642	4.952046	3,466.4322000
2	คอนกรีตผสมเสร็จ Cub 280 ksc.	ลบ.ม.	105.00	2,310.00	242,550.000	1.3642	3,151.302000	330,886.7100000
3	ทรายหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	35.00	448.00	15,680.000	1.3642	611.161600	21,390.6560000
4	WIRE MESH 4 มม./6 มม. @0.30ม	ตร.ม.	700.00	40.00	28,000.000	1.3642	54.568000	38,197.6000000
5	เหล็กเส้นกลม SR24 RB 19 มม.	ตัน	0.252	26,191.00	6,600.132	1.3642	35,729.762200	9,003.9000744
6	วัสดุยารอยต่อ	ลิตร	8.50	140.00	1,190.000	1.3642	190.988000	1,623.3980000
7	โฟม หน้า 1 นิ้ว	แผ่น	3.00	53.00	159.000	1.3642	72.302600	216.9078000
8	งานไม้แบบ	เมตร	175.00	10.30	1,802.500	1.3642	14.051260	2,458.9705000
9	แรงงานไม้แบบ	ตร.ม.	52.50	163.00	8,557.500	1.3642	222.364600	11,674.1415000
10	หินคลุกไหลทาง 0.50 ม.	ลบ.ม.	35.00	304.00	10,640.000	1.3642	414.716800	14,515.0880000
	รวมเป็นเงิน				317,720.132			433,433.8040744

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 317,720.132
- 2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3642
- 3 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด = 433,433.8040744

ขอรับงบประมาณเพียง 433,000.00

(สี่แสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายภูเบศ บรรณวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพงศกร คำมาโต)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอดิเรก ใจแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน